Ведомость чертежей основного комплекта

N листа	Содержание	Примечание
1	Общие даные	
2	План М1:500	
3	Продольный профиль	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ал.ПП16-8, Моспроект-1	Сборные железобетонные колодцы для сетей канализации	
ал. СК2201-88	Сборные железобетонные колодцы на подземных трубопроводах	
СНиП 3.05.04-85*	Наружние сети и сооружения водоснабжения и канализации	
СНиП III-4-80*	Техника безопасности в строительстве	
	Правила производства работ по прокладке подземных сооружений в г. Москве	
СНиП 11-01-95	Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений	
ГОСТ 12.1.004-91	Пожарная безопасность. Общие требования	
ал. СК2110-88, МИП	Конструкция упоров для напорных трубопроводов из железобетонных асбестоцементных, чугунных и стальных труб	
СНиП 2.04.03-85	Канализация. Наружные сети и сооружения.	
СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.	
СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.	
ПБ 03-428-02	Правила безопасности при строительстве подземных сооружений	

Наименование	Расход воды
q л/сек	3,8
Q м3/час	
Q м3/сут	60,23

Общая часть

1. Проект выполнен на основании следующих данных:
   1.1 Геодезический план Мосгоргеотрест М1:500, заказ 70/41-10 от 01.12.2011г., 70/56-11 от 04.10.2011г.
   1.2 МГУП "Мосводоканал" Технические условия № ..... от 25.06.2012г.
2. Работы по прокладке наружных сетей канализации выполнять в соответствии с указаниями СНиП 2.04.03-85; 3.05.04-85; 3.01.04-87 с учётом "Правил производства по прокладке и переустройству подземных сооружений в г.Москве".
3. Разрытие траншей и котлованов для прокладки подземных сетей разрешается только по проекту, согласованному с ОАС Главмосархитектуры, после получения ордера на строительство от районной административной инспекции и вызов на место работ представителей соответствующих служб эксплутационных организаций и получения от них указаний в письменном виде об условиях, необходимых для обеспечения сохранности принадлежащих им сетей и сооружений.
4. При производстве работ следует строго соблюдать мероприятия по сохранению существующих сооружений и коммуникаций, приведённые в проекте, и условия предписанные эксплутационными организациями.
5. Все отступления от проекта, вызванные производственной необходимостью, до начала производства строительно-монтажных работ должны быть согласованны с проектной организацией, эксплутационными организациями и ОПС Главмосархитектуры.
6. В соответствии с п.3.17 СНиП 3.05.04-85 после монтажа трубопроводов колодцев(до их засыпки) строительно-монтажная организация должна составить акт освидетельствования скрытых работ по установленной форме.
7. Монтаж и гидравлические испытания трубопроводов производить согласно СНиП 3.05.04-85

Канализация.

Проект выполнен на основании технических условий на канализацию ТУ ..... от 25.06.2012г., выданных МГУП "Мосводоканал".
Временная внутриплощадочная канализация строительной площадки на период строительства ..... Канализирование строительной площадки №26а осуществляется путем прокладки канализационной сети Д=100-200мм, от временных зданий строительной площадки до проектируемого колодца №2мип .
Внеплощадочная сеть канализации (от колодца №2мип) подключается к существующей городской дворовой канализации Д=225мм, выполняется по проекту ОАО "Мосинжпроект".
Внутриплощадочная сеть канализации Д=200мм прокладывается открытым способом в ж/бетонной обойме усиления 500х500мм.
Выпуск №1,2 выполнены от временных зданий (поз.9,10). В связи с тем, что в зданиях отсутствует подвальная часть, выпуски выполнены в виде стояков Д=100мм. Вертикальные участки выпусков (стояки), расположенные выше глубины промерзания, выполняются в футляре из стальной эл. сварной трубы Д=426х8мм по ГОСТ 10704-91. Промежуток между трубой и футляром заполнить керамзитом. В основание футляра выполняется бетонный упор 500х500х500(Н)
Монтаж и гидравлические испытания трубопроводов производить согласно СНиП 3.05.04-85.
Канализация монтируется из раструбных напорных труб ВЧШГ-Т-100х6000, ВЧШГ-Т-200х6000 ТУ1461-037-50254094-2008.
ППР по строительству сетей канализации должен быть согласован в РКС-1.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата				
ГИП						*Внутриплощадочные сети.*	Стадия	Лист	Листов
Вед. инж.							Р	1	
Вед. инж.						Общие данные			
Н. контр.									

Согласовано

Взам инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.